

**СОГЛАСОВАНО**  
 Министерство транспорта  
 и автомобильных дорог Рязанской области

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г

**СОГЛАСОВАНО**  
 Начальник УГИБДД УМВД  
 России по Рязанской области

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Начальник ФКУ Упрдор  
 Москва – Волгоград



\_\_\_\_\_ 2017г.

**ПЛАН**

**мероприятий по ликвидации наиболее устойчивых мест концентрации ДТП  
 на федеральных автодорогах ФКУ Упрдор Москва – Волгоград проходящих по территории Рязанской области на 2017 год**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
<b>М-6 «Каспий» км 184+745 – км 342+167</b>			
	<b>км 204 – км 205</b>		
1	- применения имитаторов систем фото-видео фиксации, установка дорожных знаков 3.24. «Ограничение максимальной скорости», 8.23 «Фото-видео фиксация», - установка информационных щитов предупреждающих о приближении к аварийно - опасному участку,* - установка информационного щита индивидуального проектирования предупреждающего о сужении дороги,* - ремонт проезжей части,* - нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами,* - устройство шумовых полос.*	01.05.17. 01.08.17.*	ФКУ Упрдор Москва – Волгоград
	<b>км 293 – км 294</b>		
2	- установка информационных щитов предупреждающих о приближении к аварийно - опасному участку, - нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами, - устройство шумовых полос.	01.06.17.	ФКУ Упрдор Москва – Волгоград
<b>1Р132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" км 209+424 - км 228+424, км 232+476 - км 294+816</b>			
	<b>км 283 – км 284</b>		
3	- нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами, - установка информационных щитов предупреждающих о приближении к аварийно - опасному участку, - комплексное обустройство пешеходных переходов (Г-образные опоры, светофоры Т-7, светодиодные маячки в дорожное покрытие).	01.06.17.	ФКУ Упрдор Москва – Волгоград
	<b>км 293 – км 294</b>		
4	- нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами, - установка информационных щитов предупреждающих о приближении к аварийно - опасному участку.	01.06.17.	ФКУ Упрдор Москва – Волгоград

\* - реализация мероприятий по окончанию ремонтных работ